












Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation



Verkehrsmengen





Prognose 2025

Angaben in Kfz/Tag (DTV)

Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke im Jahresmittel


Vergleichswerte

Verkehrsbelastung in Rheinland-Pfalz

Mittlere Durchschnittliche Tägliche

BAB 41.000 Kfz/Tag
Bundesstraßen 8.950 Kfz/Tag
Landesstraßen 2.700 Kfz/Tag

Kreisstraßen 940 Kfz/Tag



Notwendigkeit für Um- und Ausbau











Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation



Rechtskräftige Planung








Planfeststellungsbeschluss vom 26. Februar 2018

Rechtskraft seit 28. Juni 2019






Was ist geplant? Was wird gebaut?


- Umbau Knotenpunkt und Neubau Kreisel
- Neubau Stützwand
- Anpassungen und Verlegungen von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Anpassung und Herstellung der Straßenentwässerung
- Ampel 48 (Drususstraße)






























Straßenquerschnitt Kreiselfahrbahn













Visualisierung Rupertsberger Kreisel





Bingerbrück

Standort: Drususstraße



Visualisierung Rupertsberger Kreisel





Standort: Stromberger Straße





Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation



Meilensteine



Öffentliche Oktober 2023

> Ausschreibung der **Bauleistungen**

Januar 2024

Auftragserteilung der Bauleistungen







Ende

März 2024

Einrichtung der Baustelle und Verkehrssicherung



Anfang


Baustart April 2024



1. Jahreshälfte 2026

Bauende





Straßen- und Tiefbau



- **Bauen unter Verkehr**
- **Voll- und Teilsperrungen** unvermeidbar
- einstreifige und einbahnige Verkehrsführungen
- **Baustellenampel**












- Tagesarbeitszeit bis zu 10 Stunden
- Regelarbeitszeit bis zu 50 Stunden pro Woche









Zeitbestimmender Faktor Versorgungsleitungen











- Wasserversorgung Trollmühle
- Stadtwerke Bingen Abwasser
- Westnetz GmbH Gas + Strom
- Telekom, Vodafone



Baustellenzeit = Ausnahmezustand














Wir bauen für Sie



Beweissicherung durch Sachverständigen











Sammelplätze Müllabfuhr Info durch Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR (KAW)






Bauabschnitte und Bauphasen

3 vorbereitende Bauabschnitte von März bis Mai 2024


- Rückbau Verkehrsinsel 01
- Rückbau Verkehrsinsel 02 und 03
- Fahrbahnerneuerung 48 in Höhe Franz-Kirsten-Straße

4 Bauphasen von Mai 2024 bis 1. Jahreshälfte 2026 (Bauende)

- Verlegung Leitungen
- Straßen- und Tiefbau
- Neubau Kreisel
- Neubau Stützwand








ab März 2024


Bauabschnitt 01

 Rückbau der Verkehrsinsel 1 in der L 214 (Stromberger Straße)

Bauen unter Verkehr!







April/Mai 2024


Bauabschnitt 02

 Rückbau der Inseln 2 + 3 zwischen B 9 und L 214


Bauen unter Verkehr mit Teilumleitungen!



Richtung Münster-Sarmsheim/ Langenlonsheim Umleitung über 9








Bauabschnitt 2

Rückbau


Verkehrsinsel 2 + 3






















Bauliche Umsetzung – Bauphase 1a






Aufhebung Einbahnverkehr in der Drususstraße Anliegerverkehr der Drususstraße kann nur auf die B 48 Richtung Münster-Sarmsheim



Bauliche Umsetzung – Bauphase 1






Aufhebung Einbahnverkehr in der Drususstraße Anliegerverkehr der Drususstraße kann nur auf die B 48 Richtung Münster-Sarmsheim



Bauliche Umsetzung – Bauphase 2








Bauliche Umsetzung – Bauphase 3






Bauphase 3

- Herstellung westliche B 9-Hälfte
- Restarbeiten Kreisel und Verkehrsinseln und Gehwege


Baufeld
Unter Verkehr


Grafik: LBM Worms



Bauliche Umsetzung – Bauphase 4a








Bauliche Umsetzung – Bauphase 4b









Gesamtkosten ca. 5,55 Millionen Euro

Kostenteilung

Bund 4,32 Millionen Euro

Land 0,75 Millionen Euro

Stadtwerke 0,22 Millionen Euro

Wasser-


Versorgung 0,26 Millionen Euro






Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation



Kommunikation und Information





Infos unter:

www.bingen.de

Foto: Stadt Bingen





LANDESBETRIEB MOBILITAT WORMS

28. Februar 2024

PRESSEINFORMATION

Baustart Umbau Knoten Bingerbrück ab Stadt Bingen Stadtteil Bingerbrück

Umbau Knotenpunkt B 9 (Koblenzer Straße) / B 48 (Drususstraße) / L 214 (Stromberger Straße) in Bingerbrück April 2024

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, dass ab April dieses Jahres bis voraussichtlich erste Jahreshälfte 2026 in Bingerbrück der Knotenpunkt B 9 (Koblenzer Straße) / B 48 (Drususstraße) / L 214 (Stromberger Straße) – zu einem Kreisel mit einem Außendurchmesser von 38 Meter umgebaut wird. Mit dem Bau des Kreisels und den Straßen- und Tiefbauarbeiten werden auch eine bis zu 3,50 Meter hohe Stützwand neu errichtet, sowie Ver- und Entsorgungsleitungen der Wasserversorgung Trollmühle, der Stadtwerke Bingen sowie von der Westnetz GmbH als auch Leitungen von Unternehmen der Telekommunikation verlegt. Die bauliche Umsetzung des Knotenpunktes unter Verkehr und die Leitungsarbeiten sind sehr komplex und werden für die Bingerinnen und Binger, die Verkehrsteilnehmer und alle Beteiligten eine besondere Herausforderung.

In 2022 wurde als Voraussetzung für den jetzt beginnenden Umbau eine bestehende Treppenanlage (Im Schwalg/ (L 214) Stromberger Straße) bereits zurückversetzt und die Zufahrt zu bestehenden Parkplätzen baulich angepasst. Gebaut wird jetzt ab April bis zur Fertigstellung in 2026 unterlaufendem Verkehr mit Baustellenampeln in mehreren Bauabschnitten und Bauphasen. Teil- und Vollsperrungen sind aus Gründen der Verkehrssicherheit und Arbeitssicherheit unumgänglich. Der LBM Worms wird

Pressekortakt: Bernhard Knoop, Lalter Landesbehrleb Mobilität Worms, Schönauer Stratte 5, 67547 Worms For: 06241401 7000, Fax: 06241401 T950, E.Mail: barrierd spoonsitimusor Internet: www.Zmr.rp.de

über die anstehenden Wechsel der Bauphasen und Bauabschnitte informieren. Umleitungen werden je nach Bauabschnitt entsprechend eingerichtet.

Für den Umbau des Knotenpunktes Kreisel B 9 (Koblenzer Straße) / B 48 (Drususstraße) / L 214 (Stromberger Straße) in Bingerbrück liegt seit dem 28. Juni 2019 Baurecht vor. Der Knoten hat für die Verkehrsteilnehmenden Defizite bezüglich der Begreifbarkeit und Übersichtlichkeit. Durch den Umbau zum Kreisverkehr wird die Verkehrssicherheit wesentlich verbessert. Der B 9-Verkehr verläuft auch nach dem Umbau separat. Das bedeutet, der B 9 Verkehr muss nicht in den Kreisel fahren,

Die Baukosten liegen bei 5,55 Millionen Euro. Davon übernimmt die Bundesrepublik Deutschland 4,32 Millionen Euro, das Land Rheinland-Pfalz trägt 750.000 Euro. Der Rest von 480.000 Euro entfällt auf die Leitungsträger.

Informationen unter: www.bingen.de

Daten und Fakten

Verkehrsprognosen

Durchschnittlich Täglicher Verkehr im Mittel über das Jahr in der Summe beider

B 9 (Koblenzer Straße) - Nord DTV 2025 B 9 (Koblenzer Straße) - Süd DTV 2025 L 214 (Stromberger Straße – Nordwest) DTV 2025 14.150 Kfz/24 h L214 (Stromberger Straße - Süd) DTV 2025 8.450 Kfz/24 h 11.400 Kfz/24 h Durchmesser Kreisel 7.700 Kfz/24 h

38,00 Meter

Breite der Fahrbahn im Kreisel

8.00 Meter Baukosten 5,55 Millionen Euro Bauzeit

April 2024 bis 1. Jahreshälfte 2026

Pressekortakt: Bernhard Kroop, Leiter Landesbetrisch Mobilisti Worms, Schönauer Straße 5. 67547 Worms Forc 06241401 7000, Fax: 06241401 7990, E-Mair <u>herobard throcognium or</u>



Kommunikation und Information



Fragen?

lbm@lbm-worms.rlp.de

Vielen Dank!





